

LEGENDA SIMBOLI

- Tubazione in PEAD Ø63 PN10 per allacciamento rete idrica
- Tubazione in PVC Ø315 per rete di scarico primaria
- Tubazione in PVC Ø200 per rete di scarico secondaria
- Verso di percorrenza dell'acqua all'interno della tubazione
- Pozzetto ispezione cm. 60x60 in ghisa 70/70 cm
- Nuova pozzetta sifonata per rete di scarico cm. chiusino in ghisa 70/70 cm
- Terminale in ghisa per pluviali H=2.00 m
- Nuovo pozzetto acque di grondaia in cls cm. chiusino in ghisa 52x52 cm
- Nuovo pozzetto rete elettrica cm. chiusino in ghisa 40x40 cm
- Idrante UNI 70
- Caditoia circolare stradale in ghisa per raccolta acque di pioggia
- Nuova griglia rettangolare in ghisa per raccolta acque di pioggia
- Cordone in pietra naturale bianco/querto, sp. 6-8 cm, di forma rettangolare, cm lati 40 cm - bocchettoni pozzetto prefabbricato in cls dim. 40x40 cm
- Zanella in bordo di pietra naturale grigia, larghezza 40 cm, sp. 10/12 cm

COMUNE DI TORTORELLA

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE

PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020

Misura M07: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Tipologia di intervento 7.6.1
"Riqualificazione del patrimonio architettonico, dei borghi rurali nonché sensibilizzazioni ambientale"
Tipologia di intervento 6.4.2
"Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali"

PROGETTO ESECUTIVO

R.U.P.
Arch\PUGLIESE R.

PROGETTO
Ing. LAURIA P.

10

INTERVENTO B:
RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE
- PLANIMETRIA scala 1:100
- DETTAGLI COSTRUTTIVI scala 1:10